pluviales

ÍNDICE

1 OBJETO

2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES 3 DEFINICIÓN GRÁFICA DE LAS ACTUACIONES 4 VALORACIÓN DE LAS ACTUACIONES **MEDICIONES** PRESUPUESTO RESUMEN DE PRESUPUESTO

ANEJO 13

SOLAPE CON UE-1

2

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 2 DEL PLAN PARCIAL

Sector SURS ICLA del PGOU de Antequera.2ª Fase del CENTRO LOGÍSTICO EN DOS UNIDADES DE EJECUCIÓN

OBJETO

El objeto del presente Anejo es definir las actuaciones que, en caso de no encontrarse ejecutadas dentro de la UE-1, se consideran necesarias para la puesta en servicio de la UE-2. Este adelanto de ejecución, no implica que su costo deba ser asumido por la UE-2, en todo caso, solo será un adelanto en el abono de las obras que mediante el sistema de compensación establecido será abonado por la propia UE-1.

Se valoran las unidades de movimiento de tierras y redes de saneamiento y pluviales, en concreto las existentes en las calles HN y 13A, incluidas dentro de la UE1, pero que son necesarias para poder poner en servicio la UE2.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES

Dentro de estas actuaciones se contemplan los movimientos de tierras correspondientes a las calles HN y 13 A que corresponden a la Unidad de Ejecución 1, necesarios para la realización de acometidas y para la implantación de la totalidad de la sección del bulevard. Aunque en este caso, dado que se dispone de la vía perimetral para la salida y entrada de la urbanización, no requiere de la ejecución de la pavimentación en dichos viales, sino, sólo el movimiento de tierras necesario para la implantación de las acometidas al depósito y redes de saneamiento de fecales y pluviales, las cuales disponen de puntos de vertido que requieren la ejecución de los tramos de dichas redes que discurren por la UE-1

Todo ello, queda definido en los planos incluidos en el apartado siguiente.

DEFINICIÓN GRÁFICA DE LAS ACTUACIONES

