

Suprimidos seis pasos a nivel en Antequera

Adif ha finalizado las obras de supresión de seis pasos a nivel en la línea ferroviaria de ancho convencional Bobadilla-Algeciras, en el término municipal de Antequera, en la provincia de Málaga, por importe de dos millones de euros.



Descargar imagen

Los seis pasos a nivel que han sido suprimidos se localizan en los siguientes puntos kilométricos (pp. kk.) de la línea Bobadilla-Algeciras: tres en los pp. kk. 1/173, 2/478 y 6/188, de clase P (particulares); dos en los pp.kk. 3/422 y 5/102, de clase A (de señalización fija), y uno en el p.k. 1/689, de clase B (protegido con señales luminosas y acústicas).

Las obras objeto de este contrato suponen la ejecución de dos pasos superiores en los pp.kk. 1/740 y 5/020 de la línea Bobadilla-Algeciras, que han entrado hoy en servicio, la ejecución de nuevos caminos de enlace y el acondicionamiento de caminos existentes.

Al acto de puesta en servicio de los mencionados pasos superiores han asistido el subdelegado del Gobierno en Málaga, Hilario López Luna, y el alcalde de Antequera, Ricardo Millán Gómez.

La alternativa seleccionada para suprimir los pasos a nivel situados en los pp.kk 1/173, 1/689 y 2/478 ha consistido en la construcción de un nuevo vial que incluye un paso superior en el p.k. 1

/740. Los viales de acceso al paso superior presentan una anchura total de 9 m, formada por una calzada de 7 m de ancho, arcenes de 0,5 m y reservas también de 0,5 m de ancho a ambos lados.

Por lo que respecta al nuevo paso superior, su tablero tiene un ancho transversal de 9 m, con 7 m de anchura para la calzada del camino, arcenes de 0,5 m y dos reservas de 0,5 m para alojar la barrera de seguridad y antivandálica. En cuanto a su estructura, este paso superior es de un único vano, con un gálibo vertical de 7 m sobre el carril. La longitud del puente entre apoyos de estribos es de 26,5 m. Este paso superior está compuesto por cuatro vigas de 1,3 m sobre los que se ha ejecutado una losa de hormigón.

Para la supresión de los pasos a nivel situados en los pp.kk. 3/422, 5/102 y 6/188 se ha construido un paso superior en el p.k. 5/020, completándose la actuación con la mejora de los caminos de acceso que conectan éste nuevo paso con el ejecutado en el p.k. 1/740.

Los viales de acceso al paso superior tienen una sección transversal de 6 m de ancho, con calzada de 5m y reservas de 0,5 m a ambos lados. Por su parte el paso superior presenta un tablero de 8,7 m de sección. En cuanto a la estructura de este paso superior, es similar al anterior.



Descargar imagen



Descargar imagen



Descargar imagen



Descargar imagen



Estas actuaciones responden al compromiso de Adif de mejorar la seguridad en el ferrocarril, con actuaciones de supresión de pasos a nivel, mejora de la protección de los mismos y campañas de sensibilización. En concreto, forman parte del Plan de Supresión y Mejora de Pasos a Nivel puesto en marcha por el Ministerio de Fomento en 2005.

Este Plan integra una programación que prioriza las actuaciones acorde con el nivel de riesgo de cada paso y coordina su ejecución tanto con los diferentes titulares de los viales (ayuntamientos y comunidades autónomas, fundamentalmente) como con los nuevos trazados previstos.

Entre enero de 2009 y diciembre de 2010 Adif ha adjudicado actuaciones de supresión de un total de 35 pasos a nivel en la línea Bobadilla-Algeciras por importe superior a los 17 millones de euros, producto tanto de las actuaciones contempladas en el Plan de Supresión y Mejora, como debido a las obras de renovación integral del tramo Ronda-San Pablo de Buceite, en las provincias de Málaga y Cádiz.